

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธร  
ภายในบริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,515.23 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์และเปลี่ยนตะแกรงเหล็กกันขยะบริเวณบ่อพัก และท่อระบายน้ำของเดิม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 22 ส.ค. 2563 ..... เป็นเงิน 2,900,515.23 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
  - 6.2 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
  - 6.3 ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายวีระยุทธ ทองส่งแสง
  - 7.2 น.ส.จุรี ประสพศรี
  - 7.3 นายวทีญญ สมบูรณ์
  - 7.4 นายกำพล ลีวีโรจน์สกุล
  - 7.5 นายธานินทร์ เดี่ยวพานิช
  - 7.6 นายกฤษดา ต้นทองคำ
  - 7.7 นายปริญญา ลีเลาะ

งานปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธร


ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แผ่นที่ 1

สรุปประมาณการโดยนายวรกิจ ดีเสมอ เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าจ้างปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธรภายในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	2,710,761.90	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	189,753.33	
	หมายเหตุ -รายละเอียดตามเอกสารประมาณการ จำนวนรวม 8 แผ่น		
	รวมค่าจ้างปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธรภายในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ๗ เป็นเงินทั้งสิ้น	2,900,515.23	
	ตัวอักษร (สองล้านเก้าแสนห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)		



(นายวรกิจ ดีเสมอ)

ผู้สรุปประมาณราคา



(นายกำพล ลิวโรจน์สกุล)

พ.ศ.๒๕๖๒





งานปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธร  
สถานที่ก่อสร้างที่ ภายในบริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่  
จำนวนปริมาณวัสดุโดย นายเอกชัย สมบุตร เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่าย จอ.

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์								
1.1	งานรื้อผิวทางของเดิมและทำผิวทางใหม่								
	1.1.1 งานขุดรื้อผิวทางเดิม								
	- เลื่อยตัดผิวทางแอสฟัลท์ของเดิม	110	ม.			100.00	11,000.00	11,000.00	
	- ขุดผิวทางแอสฟัลท์ของเดิม (หนาประมาณ 5 ซม.)	85	ม. <sup>3</sup>			239.00	20,315.00	20,315.00	ขบทิ้ง
	- ขุดวัสดุชั้นพื้นทางของเดิม (หนาประมาณ 30 ซม.)	508	ม. <sup>3</sup>			239.00	121,412.00	121,412.00	ขบทิ้ง
	- บดอัดชั้นรองพื้นทางเดิมได้แน่น (ใช้เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน)	1,692	ม. <sup>2</sup>			53.50	90,522.00	90,522.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นการบดทับ (95% Standard Proctor Density)	21	ตัวอย่าง			600.00	12,600.00	12,600.00	การเคาะแห่งชาติ
	1.1.2 งานชั้นรองพื้นทาง								
	1.1.2.1 พื้นทางชั้นที่ 1								
	- หินคลุกของใหม่บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. (เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน)	1,692	ม. <sup>2</sup>			85.00	143,820.00	143,820.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นการบดทับ 95% Modified Proctor Density	21	ตัวอย่าง			600.00	12,600.00	12,600.00	การเคาะแห่งชาติ
	1.1.2.2 พื้นทางชั้นที่ 2								
	- หินคลุกของใหม่บดอัดแน่น หนา 0.15 ม. (เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน)	1,692	ม. <sup>2</sup>			85.00	143,820.00	143,820.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นการบดทับ 95% Modified Proctor Density	21	ตัวอย่าง			600.00	12,600.00	12,600.00	การเคาะแห่งชาติ
	- หินคลุก 0.30 ม. ( พื้นทางชั้นที่ 1 และพื้นทางชั้นที่ 2 )	686	ม. <sup>3</sup>			410.00	281,260.00	281,260.00	
								849,949.00	

งานปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงพ่อโสธร

สถานที่ก่อสร้างที่ ภายในบริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่าย จอ.

คำนวณปริมาณวัสดุโดย นายเอกชัย สมบุตร์

เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.2.3 ชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	1,692	ม.2	440.00	744,480.00			849,949.00	
	- ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม.					รวมค่าแรง		744,480.00	ราคา ถ.
	1.1.3 งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดลาดมะกรงเหล็ก)	65	ลบ.ม.						
	- ชุดดิน	11	ลบ.ม.	460.00	5,060.00	125.00	8,125.00	8,125.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	4	ลบ.ม.	1,988.00	7,952.00	368.00	1,472.00	9,424.00	รวมบดอัด 15
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	18	ลบ.ม.	2,244.00	40,392.00	436.00	7,848.00	48,240.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	183	ตร.ม.	300.00	54,900.00	154.00	28,182.00	83,082.00	เปลือยผิวเรียบ
	- ไม้แบบ	2,501	กก.	19.53	48,844.53	4.10	10,254.10	59,098.63	
	- เหล็ก RB 9 มม.	75	กก.	26.82	2,011.50			2,011.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	37	กก.	25.00	925.00			925.00	
	- ตะปู	637	กก.	21.30	13,568.10	16.00	10,192.00	23,760.10	
	- เหล็กฉาก L 40 x 40 x 5 มม. ( 2.95 Kg./ม.)								
	ฝาดมะกรงเหล็ก								
	- เหล็ก FB 65 หนา 9 มม. (4.59 Kg./ม.)	4,186	กก.	21.30	89,161.80	20.00	83,720.00	172,881.80	
	- สังกะสีนิม (ชนิดมีส่วนผสมของอิพ็อกซี) ทา 3 ครั้ง	282	ตร.ม.	120.00	33,840.00	76.00	21,432.00	55,272.00	ราคา สพั.
								2,072,363.03	

## แบบแสดงรายการ บริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงโพธิ์ไชย

สถานที่ก่อสร้างที่ ภายในบริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่าย ธอ.

คำนวณปริมาณวัสดุโดย นายเอกชัย สมบุตร์ เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มท่อระบายน้ำทิ้ง							2,072,363.03	
	- ขุดดิน	5	ลบ.ม.			125.00	625.00	625.00	รวมบดอัด 15
	- ทราดยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	460.00	920.00	114.00	228.00	1,148.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	5	ลบ.ม.	2,244.00	10,098.00	436.00	1,962.00	12,060.00	
	- ไม้แบบ	28	ตร.ม.	300.00	8,400.00	154.00	4,312.00	12,712.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	540	กก.	19.53	10,546.20	4.10	2,214.00	12,760.20	
	- สวดผูกเหล็ก	17	กก.	26.82	455.94			455.94	
	- ตะปู	6	กก.	25.00	150.00			150.00	
	- ท่อระบายน้ำ HDPE ( PE80 ) / PN10 ขนาด 6" (160 มม.)	56	ม.	709.00	39,704.00	30%	11,912.00	51,616.00	บ.กรีนไฮน์ จำกัด
	- เจาะผนังบ่อบั๊ก คสล. (เพื่อฝังท่อทิ้ง ขนาด 160 มม.)	6	จุด			300.00	1,800.00	1,800.00	
	- ปรับพื้นผิวทางเท้าของเดิมให้ใช้งานได้เหมือนเดิม(ฝังท่อทิ้งใต้ทางเท้า)	2	จุด	1,000.00	2,000.00	600.00	1,200.00	3,200.00	
2	งานปรับปรุงเปลี่ยนตะแกรงเหล็กกันขยะ								
2.1	งานรื้อขอบทางเท้าและตะแกรงเหล็กกันขยะและทำใหม่								
	- เลื่อยตัดผิวขอบทางเท้าของเดิม	9	จุด			200.00	1,800.00	1,800.00	
	- รื้อขอบทางเท้าของเดิม ขนาด 0.70 x 0.20 ม. ยาว 1.20 ม.	9	จุด			100.00	900.00	900.00	
								2,171,590.17	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงพื้นที่ถนนแอสฟัลท์ ที่บริเวณหน้าหอพระหลวงโพธิ์ไชย

สถานที่ก่อสร้างที่ ภายในบริเวณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่าย ธอ.

คำนวณปริมาณวัสดุโดย นายเอกชัย สมบุตร์ เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ทำขอบทางเท้าพร้อมตะแกรงเหล็กดักขยะ ( ความยาว 1.20 ม. / จุด ) - ตะแกรงดักขยะแบบเหล็กหล่อเทียว ขนาด 15 x 40 ซม. - สกัดแต่งผิวขอบปูนของเดิม - เจาะรู Ø 6 มม. ลึก 5 ซม. และตีฟ็อกซี - เหล็ก RB 6 มม. ; - ไม้แบบ - ลวดผูกเหล็ก - ตะปู - ปูนทรายฉาบแต่งผิวหน้า (บริเวณหน้าตะแกรงเหล็กกันขยะ) - อื่นๆ ปรับแต่งผิวทางเท้าของเดิม (บริเวณที่ปรับปรุงใหม่)	9 9 162 25 1.00 5 1 2 9 9	อัน จุด จุด กก. ลบ.ม. ตร.ม. กก. กก. จุด จุด	280.00 5.00 5.00 19.53 2,200.00 300.00 26.82 25.00 50.00 100.00	2,520.00 810.00 810.00 488.25 2,200.00 1,500.00 26.82 50.00 450.00 900.00	100.00 50.00 5.00 4.10 300.00 154.00 100.00 100.00	900.00 450.00 810.00 102.50 300.00 770.00 900.00 900.00	2,171,590.17 3,420.00 450.00 1,620.00 590.75 2,500.00 2,270.00 26.82 50.00 1,350.00 1,800.00	CHANCON CO.,LTD
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกติกสะท้อนแสง	55	ม.²	280.00	15,400.00	รวมค่าแรง		15,400.00	ราคา ถ.ธ.
								2,201,067.74	



